

附件2:

省热作所太阳能路灯采购及安装预算（报价）表

（ 采购 安装 其他_____ ）

名称：省热作所所内主要道路太阳能路灯采购（含安装）

日期：2026年1月5日

序号	项目名称	计量单位	预算（元）		
			数量	单价	金额
定制灯杆	6米高热镀锌锥杆+白加蓝防护胶漆，上口径60mm，下口径为130mm，壁厚2.5mm，含地笼。5.8米高灯头，4米高光伏板，两边对称1.2米。（含运费）	根	6	报价方填写	报价方填写
1 材料 清单 (含运 费)	6米高热镀锌锥杆+白加蓝防护胶漆，上口径60mm，下口径为130mm，壁厚2.5mm，含地笼。（含运费）	根	17		
	80瓦6V单晶太阳能板（680*600），防护等级为IP65. 质保5年	片	23		
	50瓦LED灯头，尺寸520*210（mm）色温6000k，45芯片50颗全并联，（光控+人体感应+遥控定时）质保3年	套	23		
	50AH3.2V磷酸铁锂电池，支持夜间照明8小时，阴雨天6天以上，质保3年	套	23		
	动力控制器，含自动光控和时控	套	23		
	墙式安装支架	支	7		
	70瓦6V单晶太阳能板，防护等级为IP65. 质保5年	片	7		
	100瓦LED，色温6000k，45芯片全并联，（光控+人体感应+遥控定时）质保3年	套	7		

	60AH3.2V磷酸铁锂电池，支持夜间照明8小时，阴雨天6天以上，质保3年	套	7		
	动力控制器，含自动光控和时控	套	7		
	增补项：3个楼道灯（光控+人体感应+遥控定时）安装，一拖三布线安装+增加线材	套	3		
以上合计					
2 安装	路灯组装安装费（含吊车费）	套	23		
	墙灯安装费（含辅材电线等）	套	7		
	地坑开挖+人工修坑（60*60*90）	个	23		
	预埋混凝土（人工+材料）	件	23		
单项合计					
3	总计（材料费+人工费）				

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：